
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM GAZOWĄ, ZJAZDEM Z DROGI PUBLICZNEJ ORAZ PRZYŁĄCZAMI WODY, GAZU, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZO-WEJ Z WLOTEM DO ROWU W IMIELINIE PRZY UL. DRZYMAŁY
ADRES INWESTYCJI : IMIELIN UL. DRZYMAŁY DZ NR 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115 I 258
INWESTOR : GMINA IMIELIN
ADRES INWESTORA : 41-407 IMIELIN UL. IMIELIŃSKA 81
BRANŻA : Branża elektroenergetyczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Paruch
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

SPORZĄDZIŁ :

 Data opracowania
marzec 2017

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D.01.03.01. Przebudowa sieci elektroenergetycznych			
1.1		Zabudowa kabla na słupie i wejście do budynku			
d.1.1	D.01.03.01.	Montaż rur osłonowych - rura BE 75 wraz z taśmami, uchwytami i zabezpieczeniem wlotu rury	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1.1	D.01.03.01.	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur - YAKXSzo 4x35 mm ² 1 kV	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Budowa linii kablowej			
d.1.2	D.01.03.01.	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1.2	D.01.03.01.	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1.2	D.01.03.01.	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYzo 4x16mm ²	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1.2	D.01.03.01.	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
d.1.2	D.01.03.01.	Montaż zacisku odgałęźnego obustronnie przebijającego izolację	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Budowa uziomów			
d.1.3	D.01.03.01.	Uziomy ze stali profilowanej cynkowanej - R<30om	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	D.01.03.01.	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Rury ochronne			
d.1.4	D.01.03.01.	Ułożenie rur osłonowych SRS 110	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
1.5		Złącza kablowe			
d.1.5	D.01.03.01.	Złącza kablowe - zestaw złączowo-pomiarowy ZK1p-1Pw-S, montowane na słupie w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z zamknięciami typu Master Key. Złącze należy wyposażać zgodnie z standaryzacją Tauron dystrybucja S.A i schematem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Pomiary powykonawcze			
d.1.6	D.01.03.01.	Próby i pomiary powykonawcze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000