

Zamawiający informuje iż zauważył poniższe niedociągnięcia formalne wynikające z załączonej dokumentacji.

Zamawiający informuje że przedmiar nie zawiera poniższych pozycji które to należy wycenić oraz ująć w ofercie.

Dla obszaru nr 4 (zlewnia PPT5)

- w przedmiarze brak studni dwuzaworowej S553 do której sprowadzane będą ścieki z pompowni nr PG (P1)

dla obszaru Podmiejskiej – Kusocińskiego (zlewnia PPT-3)

- brak studni dwuzaworowej PR34 ' do której płyną ścieki z pompowni nr P2
- brak w przedmiarze areatora który będzie w studni nr PR 33 '

Dodatkowo informujemy że:

- dla pompowni nr PPT-5 dla dwu kompletów pomp suchostojących o wydajności 5,4 l/sek. i wysokości podnoszenia ok 33,5 m H₂O moc wynosi 11,0 kW (a nie jak podano 4,5 kW)

- system monitoringu winien być połączony i kompatybilny z systemem istniejącym – zrealizowanym na poprzednim zadaniu.

INSPEKTOR
mgr Mirosław Szendera