

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>1 Element</b>			
1.1 KNRW 215/140/1 (1) Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15-mm	1		kpl
1.2 KNRW 215/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15-mm	1		szt
1.3 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	1		kpl
1.4 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	1		kpl
1.5 KNRW 202/1030/1 Szafki umywalkowe	0,60		m2
1.6 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn	4,56		m3
1.7 KNRW 401/353/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2	10		szt
1.8 KNRW 401/322/2 Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0·m2 + dostawa ościeżnicy	8,80		m2
1.9 KNRW 202/1022/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6·m2, z kratką	1,60		m2
1.10 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6·m2- szkło bezpieczne w kolorze mlecznym	9,0		m2
1.11 KNRW 401/921/3 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamki wpuszczane zwykle	6		szt
1.12 KNRW 401/921/4 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamki wpuszczane łazienkowe	1		szt
1.13 KNRW 401/921/17 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z rozetami	7		szt
1.14 KNR 14/2010/2 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 - wypełnione wełną mineralną )	6,35		m2
1.15 KNR 14/2010/2 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	11,30		m2
1.16 KNRW 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	2,12		m3
1.17 KNRW 202/1040/5 Ścianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydłowymi - przeszkłona szkłem bezpiecznym P-2	6,78		m2
1.18 KNRW 401/353/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	2		szt
1.19 KNRW 202/1215/2 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20·m2	1		szt
1.20 KNRW 401/331/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły	2,46		m3
1.21 KNRW 401/314/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	0,95		m3
1.22 KNRW 401/314/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180·mm	2,70		m
1.23 KNRW 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych	2,70		m
1.24 KNRW 401/314/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180·mm	2,70		m
1.25 KNRW 401/704/3 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach	1,76		m2
1.26 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	5,02		m2
1.27 KNRW 202/1111/8 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 40x40·cm	3,40		m2
1.28 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	24,80		m2
1.29 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	70,24		m2
1.30 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	22,20		m2
1.31 KNRW 202/840/7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x40·cm	22,20		m2
1.32 NNRNKB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·cm	78,60		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.33 KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	78,60		m2
1.34 KSNR 2/1106/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej TARKETT 5 klasa ścieralności	74,70		m2
1.35 KSNR 2/1106/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	74,70		m2
1.36 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane	74,30		m
1.37 KSNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	5,5		m
1.38 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	3,90		m2
1.39 KNRW 401/403/2 (1) analogia Demontaż pawlaczka	0,78		m2
1.40 KNRW 401/440/6 analogia Zerwanie płytek styropianowych z sufitów	37		m2
1.41 KSNR 7/507/4 Listwy narożnikowe podtynkowe	38		m
1.42 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	277,80		m2
1.43 KNRW 401/1205/1 Zerwanie starych tapet	120,60		m2
1.44 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	199,20		m2
1.45 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	78,60		m2
1.46 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	78,60		m2
1.47 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	199,20		m2
1.48 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem UNIGRUNT, dwukrotne, powierzchnia pozioma	78,60		m2
1.49 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem UNIGRUNT, dwukrotne, powierzchnia pionowa	199,20		m2
1.50 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne ( ściany z płyt gipsowych)	12,90		m2
1.51 KNR 202/1505/8 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	12,90		m2
1.52 KNR 23/931/1 analogia Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z MARMOLITU gr 3mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	25,61		m2
1.53 KNR 23/931/2 (1) analogia Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z MARMOLITU wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	25,61		m2
1.54 KNRW 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	13,40		m2
1.55 KNRW 401/1206/3 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 1-krotne ( kl. schod..	45		m2
1.56 KNRW 401/109/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużlobetonowych, na odległość 1-km	16,09		m3
1.57 KNRW 401/109/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km bez względu na rodzaj konstrukcji	16,09		m3
1.58 Kalkulacja własna Zakup drabiny metalowej rozkładanej do wys. 2.50m	1,0		szt
1.59 KNRW 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na ścianach	23,80		m
1.60 KNRW 401/711/19 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, na stropach płaskich	18,45		m2
1.61 KNR 14/2011/2 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	11,80		m2

INSPEKTOR  
  
 Alicja Mikula