MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nr kanc.: G-GO.6640.1145.2015
Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-lędziński
Jednostka ewidencyjna: Imielin 241402_1
Obręb: Imielin 241402_1.0001
Działka: 1451/368, 1450/368, 812/370, 813/370, 985/370
Sekcje mapy: 6.127.31.13.2.4, 6.127.31.13.2.3

1. W zakresie oznaczonym ..... dokonano aktualizacji treści mapy do celów projektowych.
2. Rzędne podano w układzie Kronsztadt 86.
3. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
4. Nie stwierdzono służebności na działkach przedmiotowych.
5. Kolorem ..... oznaczono linie rozgraniczające i sybole stref zagospodarowania MPZP.
6. Mapa aktualna na dzień 03.08.2015

Poświadcza się, że niniejsze dokumenty zostały opracowane w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty stanowią operat techniczny wykonany na zlecenie/do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.2414.2015.S. 1234
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -09- 28
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU mgr inż. Agata Banaszczuk-Bąk

LEGENDA :

GRANICA TERENU OBJĘTA POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ELEMENTY DO USUNIĘCIA (W TYM BUDYNEK, OGRODZENIE, KRAWĘŻNIKI)

ELEMNETY ISTNIEJACE :

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

BUDYNKI ISTNIEJACE :

A. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY NR 2
B. ISTNIEJĄCY GŁÓWNY BUDYNEK SZKOŁY
C. ISTNIEJĄCA WIATA NA ROWERY
D. ISTNIEJACA WIATA

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJĄCE BOISKO DO KOSZYKÓWKI
2. ISTNIEJĄCE BOISKO DO SIATKÓWKI
3. ISTNIEJĄCA BIEŻNIA
4. ISTNIEJACA ŁAWA Z ZADASZENIEM
5. ISTNIEJĄCE TRAWIASTE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA/ ASFALT (plac,chodniki,schody, murki opowrowe,ciąg pieszo-jezdny)

ISTNIEJĄCE BOISKA SZKOLNE - NAWIERZCHNIA TARTANOWA

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HYDRANT ISTNIEJĄCY OBSŁUGUJĄCY INWESTYCJĘ

sm ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENEI ODPADÓW STAŁYCH

ELEMNETY PROJEKTOWANE :

BUDYNEK PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - typ oraz powierzchnia nawierzchni ujęte na rysunku III.A.21

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA Z PŁYT TARASOWYCH gr.8cm LIBET Impressio MAXIMA (80cmx80cm) proponowany kolor: antracytowy i popielaty,obrzeża z kostki brukowej LIBET PEPITO(10cmx10c kolor antracytowy ORAZ obrzeża EKOBOARD, producent nawierzchni Libet bądź inny równoważny konstrukcja podbudowy zgodna z warstwami projektu drogowego na ciągach pieszych powierzchnia : ok.300m2

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ LIBET Decco VIA TRIO(18cmx36cm;18cmx27cm,18cmx45cm) proponowany kolor ciemnoszary, obrzeża z kostki brukowej LIBET PEPITO(10cmx10cm) kolor kontrastujący ORAZ obrzeża EKOBOARD- producent nawierzchni Libet bądź inny równoważny konstrukcja podbudowy zgodna z warstwami projektu drogowego na ciągach pieszych powierzchnia: ok.120m2

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ LIBET Decco VIA TRIO proponowany kolor jasnoszary, obrzeża z kostki brukowej LIBET PEPITO ORAZ obrzeża EKOBOARD- nawierzchnia Libet bądź inny równoważny producent konstrukcja podbudowy zgodna z warstwami projektu drogowego na ciągach pieszych powierzchnia ok.261m2

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO JEZDNY - NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA- wg projektu drogowego

PROJEKTOWANA DROGA (PRZEBUDOWA) - NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA- wg projektu drogowego

MIEJSCA POSTOJOWE -PROJEKTOWANE -NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA - wg projektu drogowego

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE -REMONTOWANE-NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA - wg projektu drogowego

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

260.53 PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

PROJEKTOWANA WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

P=6 ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH

(1) ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

PIŁKOCHWYT PROJEKTOWANY H=5,5 M (SCHEMAT PIŁKOCHWYTÓW WG RYSUNKU II.Z.6)

A ZESTAW OGRODZENIOWY A PROJEKTOWANY H=1,6 M (SCHEMAT OGRODZENIA WG RYSUNKU II.Z.7)

B ZESTAW OGRODZENIOWY B PROJEKTOWANY H=1,6 M (SCHEMAT OGRODZENIA WG RYSUNKU II.Z.7)

PROJEKTOWANA DROGA P.POŻ.

WSPÓŁRZĘDNE X,Y:

1. X: 6584447.03; Y: 5557566.49
2. X: 6584459.54; Y: 5557586.32
3. X: 6584469.00; Y: 5557580.35
4. X: 6584508.12; Y: 5557557.30
5. X: 6584507.02; Y: 5557556.49
6. X: 6584498.07; Y: 5557552.93
7. X: 6584489.65; Y: 5557539.59

BILANS TERENU 1UO (dz. nr 812/ 370; 813/ 370; 985/ 370; 984/ 370 i fragment działki 1451/ 368):

POW. TERENU	9251,69m²=100%
POW. ZABUDOWY	2745,37m²=29,65%
pow. zabudowy istniejącej	1468,28m²
pow. zabudowy projektowanej	1277,09 m²
POW. UTWARDZONA	4326,99 m²= 46,77%
pow. utwardzona istniejąca w tym:	3661,93 m²
-ciąg pieszo-jednny,chodniki, schody,	2175,73m²
-miejsca postojowe	119,39 m²
-boiska,	1366,81m²
pow. utwardzona projektowana w tym:	665,06 m²
-ciąg pieszo-jezdny,chodniki, schody,zjazdy	617,56m²
-miejsca postojowe przeniesione	47,50m²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	2273,22m² = 24,57%
pow. biologicznie czynna istniejąca	2234,86 m²
pow. biologicznie czynna projektowana	38,36 m²

BILANS TERENU 2UP (fragment działki nr 1450/348):

POW. TERENU	1227,26 m²=100%
POW. ZABUDOWY	515,11 m²=41,97%
pow. zabudowy istniejącej	406,20 m²
pow. zabudowy projektowanej	108,91 m²
POW. UTWARDZONA	499,87 m²=40,73%
pow. utwardzona istniejąca w tym:	214,30 m²
-chodnik	214,30m²
pow. utwardzona projektowana w tym:	285,57 m²
-chodnik	242,69 m²
-miejsca postojowe remontowane	42,88 m²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA PROJEKTOWANA	219,65m² =17,89%

BILANS TERENU 15KDD1/2 , 16KDD1/2 (dz. nr 1206/368, i fragmenty działek 458,1450/368,1451/368):

POW. TERENU	1344,06 m²=100%
POW. UTWARDZONA	1006,12 m²= 74,85%
pow. utwardzona istniejąca w tym:	111,50 m²
-chodniki	60,26 m²
-droga	51,22m²
pow. utwardzona projektowana w tym:	894,62 m²
-droga	513,10 m²
-ciąg pieszo-jezdny,chodniki, zjazdy	219,81 m²
-miejsca postojowe remontowane	46,97 m²
-miejsca postojowe przeniesione	114,74 m²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	337,94 m2= 25,15%
pow. biologicznie czynna istniejąca	336,31 m²
pow. biologicznie czynna projektowana	1,63 m²

BILANS TERENU INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM

POW. TERENU INWESTYCJI	4461,36m²
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEJ	653,90 m²
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ	1398,00 m²
POW. UTWARDZONA ISTNIEJĄCA W TYM:	265,67 m²
-ciąg pieszo-jezdny,chodniki, schody,zjazdy	265,67 m²
POW. UTWARDZONA PROJEKTOWANA W TYM:	1845,15 m²
-droga	513,00 m²
-ciąg pieszo-jezdny,chodniki, schody,zjazdy	1080,06 m²
-miejsca postojowe przeniesione	162,24m²
-miejsca postojowe remontowane	89,85m²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ISTNIEJĄCA	51,00 m²
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA PROJEKTOWANA	259,64 m²

MIEJSCA POSTOJOWE ISTNIEJĄCE	9 STANOWISK
MIEJSCA POSTOJOWE PROJEKTOWANE	10 STANOWISK
MIEJSCA POSTOJOWE ISTNIEJĄCE-REMONTOWANE	7 STANOWISK
ŁĄCZNA ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH	26 STANOWISK

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów wszystkie wymiary oraz rzędne sprawdzić na budowie
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać niezbędnych odkrywek elementów istniejących obiektu .
3. W razie wątpliwości, rozbieżności w projekcie lub pojawienia się nieprzewidzianych z projektem okoliczności należy kontaktować się z jednostką projektową.
4. Z uwagi na charakter inwestycji nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań.
5. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami producentów materiałów z nadzorem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem materiałów i systemów z aprobatami technicznymi wymaganiami producentów.
6. Wszystkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg. technologii określonej przez producenta.
7. Wszystkie zmiany w doborze materiałów budowlanych I wykończeniowych mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą inwestora i jednostki projektowej.
8. Rozpatrywać łącznie z rys. wszystkich branż.
9. Wymiary podano w cm.
10. Prace ziemne w obrębie sieci istniejących, należy wykonywać ręcznie, natomiast pozostałe mechanicznie zachowaniem należytej ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia podziemnego uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapie do celów projektowych .
11. Dokładny kolor oraz model płyt tarasowych/kostek brukowej skonsultować z projektantem na etapie wykonawczym,
12. Powierzchnie płyta tarasowych/kostek brukowych są podane w przybliżeniu i nie zawierają powierzchni zapasowej.

jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
a r c h i t e k t o n i c z n e b i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

nazwa projektu:

PROJEKT PRZETARGOWY

część:

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
II.Z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

temat:

ROZBUDOWA SZKOŁY- M.IN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZJAZDU I PRZEBUDOWA ULICY DĄBROWSKIEJ

adres inwestycji:

ul. Karola Miarki 7, 41-407 Imielin

inwestor:

GMINA IMIELIN- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
ul. Karola Miarki 7, 41-407 Imielin

nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLANSZA PODSTAWOWA — skala: 1:500

autor:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu:	nr rysunku:
mgr inż. arch. JÓZEF KUKLOK-OPOLSKI	689/83 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		11.12.2015	II.Z.2
mgr inż. arch. LESZEK WITAŃSKI	743/87 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		11.12.2015	
sprawdził:			data podpisu:	data opracowania
mgr inż. arch. PIOTR KOZŁOWSKI	648/86 U.W. K-ce specjal. architektoniczna		11.12.2015	
opracował:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu:	znak:
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GRUDNIOK	510/9/SLOKK/II specjal. architektoniczna		11.12.2015	A-2965
mgr inż. arch. ANNA CISŁAK-JAKOBUS	43/SLOKK/2014/II specjal. architektoniczna		11.12.2015	
mgr inż. arch. KAROLINA SUCHOROŃCZAK			11.12.2015	