



skala 1:50

1




PRZEKRÓJ 1-1
wymiary w [cm]
skala 1:50


kierunki i wartości spadków
wg stanu istn.



	ZJAZD
8cm	warstwa ściernalna - bet. kostka brukowa typ "podwójne T", kolor czerwony
3cm	zaprawa cementowa (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
25cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63
46cm	ŁĄCZNIE




SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25




krawężnik bet. najazdowy
o wym. 15x22x100cm ułożony
na podsypce cem. - piaskowej
1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem
beton C12/15 0,050 m³/mb

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25



o wym. 12x25x100cm ułożony na podsypce cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/15 0,087 m³/mb

	
BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna	
tel.(033) 876 28 72 500 107 084 504 078 174	M. Krawczyk, K. Strzeżyk ul.Unii Europejskiej 10/88, 1 32-602 OŚWIECIM
e - mail: biuromk@onet.pl	
Inwestor: Urząd Miasta Imielin ul. Imielska 81 41-407 Imielin	
adres Inwestycji: Imielin,	
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
temat projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymaly w Imielnie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni jezdnii oraz remontem poboczy i zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi gminnej ul. Drzymaly 665032S", na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejowa, w Imielnie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami".	
Tytuł rysunku: PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD II	
opracował: /branża drogowal/ mgr inż. Dorota Góluć	podpis:
projektował: /branża drogowal/ inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553.PWOD/07	podpis:
data: X 2017r.	nr rysunku: 3.3