

Legenda:

Instalacje istniejące

- Instalacja cyrkulacji c.w.u.
- Instalacja c.w.u.
- Instalacja wody p.poż
- Instalacja wody zimnej
- Instalacje istn. do likwidacji, odcięcia

Instalacje projektowane

- Instalacja wody p.poż
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja c.w.u.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowany hydrant p.poż
- Projektowane wodomierze

UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur tworzywowych np. system KAN-THERM PP
2. Przewody należy zaizolować. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego.
3. Podejścia pod poszczególne urządzenia
- Ø20 - pralka, pisuar
- Ø16 - pozostałe urządzenia.

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej. Instalację pod posadzką z rur PVC do kanalizacyji zewnętrznej z wydłużonym kielichem.
2. Piony kanalizacyjne zakończyć rurą wywiewną Ø160 oraz zawór napowietrzający.
3. Na pionie zamontować czyszczak oraz rewizję.
4. Podejścia pod poszczególne urządzenia prowadzić ze spadkiem min. 2,0% w średnicy:
- Ø110 - muszla ustępowa
- Ø40 - zlewozmywak
- Ø50 - pozostałe urządzenia.

LOKAL USŁUGOWY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PARTER

1.01	WIATROŁAP	13,4 m² płytki ceramiczne
1.02	SALA ZABAW	76,9 m² płytki ceramiczne
1.03	JADALNIA	22,5 m² płytki ceramiczne
1.04	MAGAZYN	2,8 m² płytki ceramiczne
1.05	POM. PORZĄDKOWE	1,5 m² płytki ceramiczne
1.06	POKÓJ SOCJALNY	6,9 m² płytki ceramiczne
1.07	GASTRONOMIA/BAREK	14,1 m² płytki ceramiczne
1.08	ZMYWALNIA	4,3 m² płytki ceramiczne
1.09	WC MĘSKIE	7,8 m² płytki ceramiczne
1.10	POM. MATKI Z DZIECKIEM	2,8 m² płytki ceramiczne
1.11	WC NIEPEŁNOSPRAWNI/WC DAMSKIE	4,4 m² płytki ceramiczne
POW. UŻYTKOWA		178,1 m²

Architekci FREITAG ZOLNA
biuro: ul. Łęczyńska 1 43-143 Łędziny
tel. 0 502 645 699
e-mail: biuro@fzarchitekci.pl

INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN
ULIMIELIŃSKA 81, 41-407 IMIELIN

TEMAT PROJEKTU: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPERY 8a NA DZIAŁKACH NR 1297/82, 1026/82 I 1403/82 Z PRZEZNACZENIEM NA SALE ZABAW DLA DZIECI

BRANŻA: SANITARNA | ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN | NR RYSUNKU: 01S

SKALA: 1:100 | DATA: 12/2018 | NR PROJEKTU: 51/2018

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Grzyb, nr upr. SLK/1938/PWOS/07 | PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Żołna | PODPIS:

UWAGA
1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU.
3. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI, NIE NALEŻY ICH POWIELAĆ BEZ ZGODY PRACOWNI.