


RZUT POSADZEK
skala 1:75



TYP POSADZEK

KOMUNIKACJA/SANITARIATY/PM.
KUCHENNO-SOCJALNE, MAGAZYN.

gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 60/60cm

gres nieszkliwiony - kolor ciemno szary
np. NU 13 ciemno szary z serii Neutro firmy
Nova Gala; powierzchnia naturalna lub
równoważny; format 60/120cm

COKÓŁ wys. 10 cm (za wyjątkiem sanitariatów)
gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 8/60cm

PAS MIĘDZYSZAFKOWY wys. 60 cm
gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 30/60cm - płytki układane w poziomie;

ŚCIANA SANITARIATÓW wys. 250 cm
gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 30/60cm - płytki układane w poziomie;

OBUDOWA UMYWALKI wys. 200 cm;
gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 30/60cm - płytki układane w poziomie;

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:

wykładzina PCV (podłoga + cokół 12cm):
- kolor jasny beż np. Contract Plus 3132753
firmy Tarkett lub równoważna
- kolor jasno niebieski np. Contract Plus
3132754, firmy Tarkett lub równoważna
- kolor brązowy np. Contract Plus 3132469
firmy Tarkett lub równoważna

architekci
FREITAG ZOLNA

bureau: ul. Łędzińska 1 43-143 Łędziny
tel. 0 502 645 699
e-mail: biuro@farchitekci.pl

GINIA IMIELIN
UL. IMIELIŃSKA 81, 41-407 IMIELIN

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPEŁY 6a
NA DZIAŁKACH NR 1026/82 I 1502/82 Z PRZYZNACZENIEM
NA SALE ZABAW DLA DZIECI


ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT POSADZEK

09

- UWAGI:
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Przed ułożeniem płytek Wykonawca uzgodni z biurem projektowym miejsca dyktacji dla płytek.
 - Oznaczenie punktu początkowego i kierunku układania płytek.
 - Wykonawca posadzek przekazuje biurowi projektowym próbki materiału do akceptacji.
 - W miejscach zmiany materiału posadzki zastosować listwy progowe aluminiowe.

SCHEMAT IDEOWY UŁOŻENIA
PŁYTEK ŁAZIENEK



gres nieszkliwiony - kolor beż
np. NU 02 bez z serii Neutro firmy Nova Gala
powierzchnia naturalna lub równoważny
format 30/60cm

gres nieszkliwiony - kolor ciemno szary
np. NU 13 ciemno szary z serii Neutro firmy
Nova Gala; powierzchnia naturalna lub
równoważny; format 10/60cm

gres nieszkliwiony - kolor ciemno szary
np. NU 13 ciemno szary z serii Neutro firmy
Nova Gala; powierzchnia naturalna lub
równoważny; format 30/60cm

IMIELIN			
GINIA IMIELIN			
UL. IMIELIŃSKA 81, 41-407 IMIELIN			
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SAPEŁY 6a NA DZIAŁKACH NR 1026/82 I 1502/82 Z PRZYZNACZENIEM NA SALE ZABAW DLA DZIECI			
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
RZUT POSADZEK		09	
SKALA	1:75	DATA	12/2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna RADWAŃSKA-MUSIOŁ nr upr. 20/07/SLOKK/II	INŻ. PROJEKTU	SIW/2018
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grzegorz ROSTAŃSKI nr upr. 36/SLOKK/2014/II	PROJEKT	
UWAGI: 1. OPRACOWANIE CHRONIŁO USTANOWIENIA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POINWENTYCH. 2. NIE WOLNO ODNIEMAJAĆ ZADANYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. 3. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTÉ W TYM RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI, NIE NALEŻY ICH POWIELAĆ BEZ ZGODY PRACOWNI.			