

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Imielin, ul. Apteczna**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-06-18**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	APTECZNA
1.1	Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
1.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III
1.3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t
1.4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t
1.5	Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5 cm, nakłady podstawowe
1.6	Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5 cm grubości, nakłady podstawowe
1.7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
1.8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
1.9	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
1.10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka brukowa URBANIT 16x24 cm, granit szary jasny P-lamino5 (Rustical) o wytrzymałości 4MPa
1.11	Osadzenie w studzienkach i komorach, wąż żeliwny, ponad 130 kg
1.12	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		APTECZNA		
1.1	KNR 231/81 0/2	Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin	m ²	597
1.2	KNR 201/21 7/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III	m ³	154,5
1.3	KNR 201/21 2/5 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m ³	154,5
1.4	KNR 201/21 4/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t	m ³	154,5
1.5	KNNR 10/40 3/5 (1)	Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5 cm, nakłady podstawowe	m ²	474
1.6	KNNR 10/40 3/6 (1)	Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5 cm grubości, nakłady podstawowe	m ²	474
1.7	KNR 231/10 3/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²	597
1.8	KNR 231/114 /5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	474
1.9	KNR 231/114 /7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	474
1.10	KNR 231/511 /3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka brukowa URBANIT 16x24 cm, granit szary jasny P-lamino5 (Rustical) o wytrzymałości 4MPa	m ²	597
1.11	KNNR 4/142 9/3	Osadzenie w studzienkach i komorach, wąż żeliwny, ponad 130 kg	szt	3
1.12	KNR 231/14 06/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	7