

Korekta do przedmiaru robót dla wykonania podbudowy na ul. Przemysłowej

W przedmiarze robót w poz. 1.8. i 1.9 zastosowano niewłaściwą pozycję kosztorysową do wykonania górnej warstwy podbudowy .

Należy zastosować j .n. :

poz. 1.8 – KNR 231/114/7 - Podbudowa z kruszyw , tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - ilość 1887 m²

poz. 1.9. - KRR231/114/8 - Podbudowa z kruszyw , tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości (krotność minus 3 cm)

Łącznie grubość górnej warstwy podbudowy z kłińca winna wynosić 5 cm