

Odpowiedzi na pytania z dnia 29 kwietnia 2013 roku dotyczące postępowania przetargowego na: „Budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarki w Imielinie.”

1. Jaki materiał należy przyjąć do wykonania dna rowu - płytki betonowe 50x50x6cm czy korytko ściekowe 50x60x20cm?
2. Czy istniejące umocnienie skarp i dna na projektowanym odcinku kanalizacji fi 400mm należy zdemontować i wywieźć na wysypisko (jeśli tak, to czy przedmiar to uwzględnić)?
3. Czy sączi i studnie drenarskie przewidziane w przedmiarze mają charakter tymczasowy i czy należy je zdemontować po wykonaniu robót lub czy można zastosować inną technologię odwodnienia wykopów?
4. Czy Zamawiający oczekuje wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem zmian na zasoby kartograficzne?
5. Czy Zamawiający zapewni dojazd z drogi publicznej na teren prac budowlanych i powierzchnię pod składowanie materiałów/ziemi z wykopów?
6. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe za wykonane prace czy w oparciu o kosztorys powykonawczy?
7. Czy Zamawiający może udostępnić projekt budowlany dla w/w zadania (rysunki przyczułek, opis itp.)?

Ad1.

Do umocnienia dna rowu należy przyjąć korytko ściekowe 50x60x20 cm

Ad 2.

Istniejące umocnienie skarp i dna rowu na projektowanym odcinku kanalizacji fi 400 mm należy zdemontować a materiał pozyskany z umocnienia przekazać do dyspozycji zamawiającego. W przypadku nieujęcia w/w robót w przedmiarze dołączonym do dokumentacji przetargowej, roboty te zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej

Ad 3.

Sączi i studnie drenarskie posłużą do docelowego odwodnienia terenu przyległego do projektowanej kanalizacji deszczowej

Ad 4.

Zamawiający wykona operat geodezyjny powykonawczy we własnym zakresie

Ad 5.

Zamawiający zapewni dojazd z drogi publicznej na teren prac budowlanych oraz powierzchnię pod składowanie materiałów z wykopów do czasu zakończenia budowy

Ad 6.

Kosztorysem powykonawczym rozliczone zostaną tylko i wyłącznie roboty nieobjęte dokumentacją przetargową będące niezbędnymi do zrealizowania projektu. Oferent ma wycenić wykonanie całości zadania objętego dokumentacją przetargową

Ad 7.

Wszystkie dokumenty potrzebne do wyceny zadania zostały zamieszczone jako załącznik dokumentacji przetargowej. Oryginał dokumentacji udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Miasta Imielin