

**Do wszystkich uczestników postępowania  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
„Budowę reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem  
na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”**

Nr sprawy: GK.271.022.2013

dotyczy : zapytania z dnia 29.05.2013 r. do przetargu na: „Budowę reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

**Pytanie nr 1**

*„W przedmiarze odnośnie robót konstrukcyjno-budowlanych w reaktorze nie zostało uwzględnione wykonanie leja betonowego w osadniku wtórnym OWT z chudego betonu i warstwy wierzchniej gr. 10 cm z betonu C20/25 (B25) W6. Proszę o podanie ile m<sup>3</sup> betonu trzeba uwzględnić w kosztorysie.”*

**Odpowiedź:**

**W kosztorysie należy uwzględnić 68,78m<sup>3</sup> chudego betonu oraz 5,01m<sup>3</sup> betonu B25/30.**

**W wycenie należy uwzględnić dodatkowo następujące dodatkowe pozycje:**

1. Kalkulacja indywidualna – rozruch oczyszczalni.
2. Kalkulacja indywidualna- Tymczasowe rurociągi na terenie oczyszczalni wraz z ich połączeniem z rurociągami istniejącymi, umożliwiające jej funkcjonowanie w trakcie robót budowlanych.
  - rurociąg PE dn 160 - ścieki surowe–ok.25m w budynku i ok. 10 m na zewnątrz w wykopie.
  - rurociąg PVC ścieki oczyszczone ok. 12m w budynku i 2m na zewnątrz w wkopie.
3. W przedmiarze robót w pozycjach 2.4.2 i 2.4.3. powinno być 19m zamiast 7m

Informujemy również, że załączony przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą przy dokonywaniu wyceny, która ma być wykonana w oparciu o załączoną dokumentację projektową. W przypadku stwierdzenia robót lub ilości nie ujętych w załączonym przedmiarze robót Wykonawca powinien je przy obliczaniu ceny uwzględnić i ująć w kosztorysie ofertowym.