

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ELEMENT</b>			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	56,30		m2
1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	94,6		m2
1.3 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	56,30		m2
1.4 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	56,3		m2
1.5 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	94,6		m2
1.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	3,60		m2
1.7 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	1,2		m2
1.8 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	12,25		m3
1.9/analogia KNR 401/427/5 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli ( kabiny sanitarne)	31,25		m2
1.10 KNRW 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15-cm, ręcznie	0,36		m3
1.11 KNRW 402/235/1 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, pisuar	5		kpl
1.12 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	10		kpl
1.13 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	14		kpl
1.14 KNRW 402/229/5 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku, Fi-150-mm	9,75		m
1.15 KNRW 402/232/4 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi-100-mm	14		szt
1.16 KNRW 402/232/3 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi-50-80-mm	15		szt
1.17 KNRW 402/233/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi-50-mm, lub piwniczny Fi-100-mm	1		szt
1.18 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm	14,25		m
KNR 215/9906/5 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 50-mm	14,25		m
1.19 KNRW 402/140/3 Demontaż zaworu czepalnego (wyptywowego), bez korkowania podejścia, Fi-15-20-mm	10		szt
1.20 KNRW 402/111/7 Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	24		szt
1.21 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa stojąca Dn-15-mm	10		szt
1.22 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm	9,75		m
1.23 KNRW 402/517/1 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza gwintowane, Dn-15-mm	4		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.24 KNRW 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 0, typ ST, do 15-elementów	4		kpl
1.25 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn.15-mm	4		szt
1.26 KNRW 215/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 3000-mm - PURMO	4		szt
1.27 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	13		szt
1.28 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	12		szt
1.29 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi-75-mm	1		szt
1.30 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi-110-mm	2		szt
1.31 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm	1		szt
1.32 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa nablutowa z syfonem z tworzywa sztucznego	10		kpl
1.33.analogia KNRW 215/233/2 Dostawa i montaż muszli klozetowej z sedesem i stelażem podtynkowym	12		kpl
1.34 KNRW 215/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	3		kpl
1.35 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	2		szt
1.36 KNRW 401/209/3 Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10-m <sup>2</sup> , beton żwirowy o grubości do 20-cm	0,86		m <sup>2</sup>
1.37 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2-m <sup>2</sup> , głębokość ponad 10-cm	7		szt
1.38 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	1,08		m <sup>2</sup>
1.39/analogia KNRW 202/1029/5 (1) Dostawa i montaż kabin WC z płyt HPL	53,90		m <sup>2</sup>
1.40/analogia KNBK 20/18/5 (1) Dostawa i montaż blatu pod umywalkę	5,40		m <sup>2</sup>
1.41 KNRW 202/1124/4 (1) Listwy przyścienne wykończeniowe, z tworzyw sztucznych, klejone (listwy ściennie montowane przy blacie umywalkowym)	6,6		m
1.42 ORGB 202/2027/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie drewnianym (zabudowa rur kanaliz.)	27,3		m <sup>2</sup>
1.43 KNRW 402/152/5 Demontaż termy elektrycznej	2		szt
1.44 KNBK 18/127/1 (138) Montaż urządzeń, bojlera ciepłej wody o pojemności 150-l	2		kpl
1.45 KNRW 508/511/7 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20-W, końcowe	4		kpl
1.46 KNRW 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących	4		kpl
1.47 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	190		m <sup>2</sup>
1.48 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	69		m <sup>2</sup>
1.49 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	121		m <sup>2</sup>
1.50 KNRW 401/109/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1-km	10,30		m <sup>3</sup>

<b>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Ilość</b>	<b>Krot.</b>	<b>Jedn.</b>
1.51 KNRW 401/109/20 Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi, na każdy następny 1-km bez względu na rodzaj konstrukcji	10,3	14,0	m3