

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT - roboty wewnętrzne ogólnobudowlane			
1.1 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	5		kpi
1.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	8		kpi
1.3 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	2		kpi
1.4 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, FM5-20-mm	37,6		m
1.5 KNR 402/31 4/4 Demontaż kuchni gazowo-węglowej z piekarnikiem	1		szt
1.6 KNR 402/9909/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż okapów wentylacyjnych, obwód do 1000-mm	1		szt
1.7 KNR 402/1 44/1 Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300-dm3	1		szt
1.8 KNR 402/1 32/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	9		szt
1.9 KNR 402/1 31/1 (1) Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm	3		szt
1.10 KNR 402/1 41/1 Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody, pojemność 80-160-dm3, na wspornikach istniejących wraz z dostawą i motażem	2		szt
1.11 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika (analogia)	1		kpi
1.12 KNR 215/1 18/1 (1) Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15-mm	2		szt
1.13 KNR 21 5/1 15/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 1 5-mm	2		szt
1.14 KNR 21 5/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	4		kpi
1.15 KNR 21 5/221/2(1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym + szafka umywalkowa	2		szt
1.16 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,83		m3
1.17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	85,30		m2
1.18 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	15		szt
1.19 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	10,4		m2
1.20 KNRW 202/1 040/2 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe zewnętrzne , przeszkłone szkłem bezpiecznym P2 wraz z samozamykaczek w ilości szt2 + dostawa ościeżnic	6		m2
1.21 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0-m2 + dostawa	36		m2
1.22 KNR 202/1 01 7/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1 -dzielne pełne, ponad 1 ,6-m2 wykończone kratką	6,40		m2
1.23 KNR 202/1 01 7/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1 -dzielne szklone szkłem mlecznym , ponad 1,6-m2	25,2		m2
1.24 KNRW 202/1 040/1 Drzwi 1 -skrzydłowe aluminiowe wraz z ościeżnicą , przeszkłone szkłem bezpiecznym P-2 w kolorze mlecznym	1,80		m2