

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	20		szt
KNR 401/920/25 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane łazienkowe	4		szt
KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami	22		szt
KNR 14/201 0/2(1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-1 01 (wypełnione wełną mineralną)	116		m2
KNR 14/2010/2 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	24		m2
KNR 401/304/2(1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	2,60		m3
KNRW 202/1 040/5 Ścianka aluminiowa z drzwiami przeszklona szkłem bezpiecznym P-2 w kolorze mlecznym	9,50		m2
KNR 401/354/1 3 Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	4		szt
KNR 21 7/1 38/1 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A R= 0,955 M= 1,000 3=1,000	4		szt
KNR 401 7329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	0,76		m3
KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	0,25		m2
KNR 401/31 3/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	0,65		m3
KNR 401/31 3/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 1 NP 180-mm	4,2		m
KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	5,04		m
KNR 401/81 1/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	98,72		m2
KNR 401/81 9/1 5 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	65,70		m2
KNRW 401/81 9/5 Rozebranie posadzek z paneli	168		m2
KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	106		m2
KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	106		m2
KNRW 401/804/7 Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki	54,50		m2
ORGB 202/1 134/1(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem głęboko penetrującym	266		m2
ORGB 202/1 132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-cm	266		m2